
Satzung der Stadt Eutin über den Bebauungsplan Nr. 101 "Alte Bürstenfabrik"

Präambel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414) sowie nach § 92 der Landesbauordnung des Landes Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung vom 10.08.2001 (GVOBL. Schl.-H. S. 47)/ bzw. LBO S-H. neu wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Eutin vom 17.12.2008 folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 101 für ein Gebiet nordwestlich der Friedrichstraße unter Einbeziehung der Grundstücke Friedrichstraße 8 bis 12 einschließlich rückseitiger Flächen, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) i.M. 1:500 und dem Text (Teil B),



Planzeichenerklärung

1. Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §6 BauNVO)



Mischgebiete

Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

zulässige Grundfläche von Gebäuden der Hauptnutzung als Höchstmaß

ausnahmsweise zulässige Grundfläche von Terrassen der Hauptnutzung als Höchstmaß (§ 16 (6) BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)


Baulinie

Baugrenze

nur Doppelhäuser zulässig

abweichende Bauweise

Mindesttiefe der Abstandflächen (§9 Abs.1 Nr.2a BauGB)



Flächen, auf denen vom Bauordnungsrecht abweichende Mindesttiefen der Abstandfläche festgelegt sind -siehe Ziffer 4. der textlichen Festsetzungen-

mit vom Bauordnungsrecht abweichender Mindesttiefe der Abstandfläche

Verkehrsflächen (§9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung



Verkehrsberuhigter Bereich

Straßenbegrenzungslinie

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende

z.G. der Anlieger, der Versorgungsunternehmen und der Feuerwehr (§9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

Mit Geh- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB) z.G. der Versorgungsunternehmen



Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Gemeinschaftsanlagen (§9 Abs.1 Nr.4 und Nr.22 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

2. Baugestalterische Festsetzungen (§9 Abs.4 BauGB i.V mit § 92 LBO/ § 84 LBO -neu-)

maximale Dachneigung der Hauptbaukörper/ Baukörper

3. Darstellungen ohne Normcharakter

Bezeichnung der Baukörper

Müll- und Wertstoffsammelplatz



vorhandene Nebenanlage/ Garage

künftig fortfallende Grundstücksgrenzen



vorhandener Hauptbaukörper

Teil B - Text

Es gilt das Baugesetzbuch vom 23.09.2004, zuletzt geändert durch G zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom 21.12.2006 und die Baunutzungsverordnung vom 23.01.1990, zuletzt geändert durch Art. 3 Investitionserleichterungs- und Wohnungsbaugesetz vom 22.04.1993.

FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 5 BauNVO)

- (1) In den festgesetzten Mischgebieten sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die allgemein zulässigen Nutzungen des § 5 BauNVO Nr.6-Gartenbaubetriebe-, Nr. 7-Tankstellenund Nr. 8-Vergnügungsstätten- nicht zulässig. Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen des § 5 BauNVO -Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs.3 Nr.2 - sind innerhalb der festgesetzten Mischgebiete gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO auch ausnahmsweise nicht zulässig.
- 2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 19 BauNVO) (1) Die zulässige Grundfläche in den Mischgebieten darf, abweichend von den Inhalten des § 16 BauNVO, durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 ausgenutzt werden.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit §§ 22 und 23 BauNVO)

(1) Abweichende Bauweise -a1-

Abweichend von der offenen Bauweise sind innerhalb der abweichenden Bauweise "a1" auch Gebäude einseitig ohne seitlichen Grenzabstand zulässig.

(2) Vortreten von Gebäudeteilen vor Baulinien

Innerhalb der Mischgebiete ist für die Baukörper "B1" und "B2" ein Überschreiten der Baulinie zur Errichtung notwendiger Treppen in einer Tiefe von maximal 1,50 m und einer fassadenparallelen Breite bis zu 5,50 m zulässig.

(3) Vortreten von Gebäudeteilen vor Baugrenzen

Für den Baukörper B2 ist zusätzlich ein Vortreten vor die Baugrenze um maximal 1,50 m zur Errichtung eines Balkons gestattet, sofern sich dieser nicht über mehr als die halbe Länge der Gebäudewand erstreckt. Weiterhin ist ein Vortreten vor die Baugrenze um maximal 1.00 m für folgende Gebäudeteile gestattet, wenn die Geschlossenheit der Gebäudefassaden insgesamt nicht gestört wird: Windfänge, Wandpfeiler, Schaukästen, Kellerschächte, Vordächer, Balkone und Beleuchtungs-

4. Mindesttiefe der Abstandflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

(1) Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete ist in den mit A1, A2, A3 und A4 gekennzeichneten Bereichen, abweichend von dem Bauordnungsrecht, grundsätzlich eine Mindesttiefe der Abstandfläche von 2.50 m zulässig.

5. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

(1) Mit dem im Überschreitungsbereich der Baugrenze ermöglichten Balkon des Baukörpers B2 ist eine Überbauung der privaten Verkehrsfläche in einer lichten Höhe von 2,50 m zulässig. Die Tiefe der Auskragung sowie deren zulässige maximaler Breite entsprechen den Festsetzungen der Ziffer 3.3. der textlichen Festsetzungen.

Übersichtsplan i.M. 1:5.000



APG ARCHITEKTUR & PROJEKTENTWICKLUNG GmbH ARCHITEKT DIPL-ING. JOACHIM SCHULTZE, M.A. ARTHUR-ZABEL-STR . 49 24582 BORDESHOLM

Verfahrensvermerke

- 1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt vom 06.03.2008. Die ortübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am 10.04.2008 durch Bereitstellung im Internet unter www.eutin.de. Auf die Bereitstellung der Bekanntmachung im Internet wurde am 09.04.2008 durch Abdruck im "Ostholsteiner Anzeiger" ortsüblich
- 2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist vom 21.04.2008 bis zum 28.04.2008 durchgeführt worden.
- 3. Auf die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB verzichtet.
- 4. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat am 19.06.2008 den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.
- 5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 14.07.2008 bis zum 14.08.2008 während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden können, am 02.07.2008 im Internet ortsüblich bekannt gemacht. Auf die Bereitstellung der Bekanntmachung im Internet unter www.eutin.de wurde am 01.07.2008 durch Abdruck im "Ostholsteiner Anzeiger" ortsüblich hingewiesen.
- 6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 04.07.2008 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Eutin, den 15.01.20



7. Der katastermäßige Bestand am 20.06.2008 sowie die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt

Oldenburg, den 12.12.2008



Bürgermeister

- 8. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung (Nr.5) geändert. Es wurde eine eingeschränkte Beteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB durchgeführt.
- 9. Die Stadtvertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 17.12.2008 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
- 10. Die Stadtvertretung hat dem Bebauungsplan Nr. 101, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am 17.12.2008 als Satzung beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.

Eutin, den 15.01.200



11. Die Bebauungssatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Eutin, den 15.01.200



Bürgermeister

Bürgermeister

Bürgermeister

12. Der Hinweis auf die Bereitstellung der Bekanntmachung der Satzung Im Internet unter www.eutin.de wurde am.20.01.2009.durch Abdruck im "Ostholsteiner Anzeige" ortsüblich bekannt gemacht. Der Beschluss der Stadtvertretung und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, wurde am. 21.01.2009 im Internet unter www.eutin.de bekannt gemacht In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkung des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am. 22.01.2009. Kraft getreten.

Eutin, den 22.01.2009



Satzung der Stadt Eutin über den Bebauungsplan Nr. 101

für ein Gebiet nordwestlich der Friedrichstraße unter Einbeziehung der Grundstücke TEL. 04322 / 692351 Friedrichstraße 8 bis 12 einschließlich rückseitiger Flächen FAX. 04322 / 692352